

Mahutabel

KORTERIÜHISTU: KÜ Tööstuse 18

Tellijä: KÜ Tööstuse // reg.nr. 80087044

Töövõtja: Eesti Ehitusprojekt OÜ

Korterelamu aadress: Tööstuse tn 18, Paide linn, Järvamaa

| Kood | Töö nimetus | Ühik | Kogus |
|-----------|--|----------------|--------|
| 1 | VÄLISRAJATISED | | |
| 11 | Ettevalmistus ja lammutus | | |
| | <i>Ehitusaegsete infoviitade paigaldamine</i> | kmpl | 1,00 |
| | <i>Olemasoleva fassaadiosade (veeplekid jne demontaaz koos äraveo ja utiliseerimisega)</i> | kmpl | 1,00 |
| | <i>Fassaadipinna puhastamine</i> | kmpl | 1,00 |
| | <i>Olemasolevate lodžaklaaside (demontaaz koos äraveo ja utiliseerimisega)</i> | kmpl | 12,00 |
| | <i>Katuse soojustamise eeltööd</i> | kmpl | 1,00 |
| | <i>Olemasoleva sillutisriba lammutamine</i> | kmpl | 1,00 |
| | | | |
| 14 | Hoonevälised ehitised | | |
| | <i>Sissepääsude välistreppide korrastus ja uued pesubetoon plaatide paigaldus (1200x3300 mm)</i> | tk | 2,00 |
| | <i>R/b valutööd</i> | m ³ | 2,00 |
| | <i>Pesubetoonplaadiga katmine</i> | m ² | 8,00 |
| | | | |
| 2 | ALUSED JA VUNDAMENDID | | |
| 22 | Sokkel | m ² | 65,00 |
| | <i>Seinte korrastamine ette valmistustööd</i> | m ² | 65,00 |
| | <i>Sokliseinad (joonis SS-1)</i> | m ² | 65,00 |
| | <i>Liimsegu nt. Capatect Klebe-undArmierungsmasse 186M</i> | m ² | 65,00 |
| | <i>EPS120 Perimeter 150 mm</i> | m ² | 65,00 |
| | <i>Tüüblid nt. Capatect-Universaldübel 053</i> | tk | 520,00 |
| | <i>Armeerimiskrohv 3 mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT</i> | m ² | 65,00 |
| | <i>Armeerimisvõrk nt. Capatect Gewebe 650, silm 4x4 mm</i> | m ² | 65,00 |
| | <i>Armeerimiskrohv 2 mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT</i> | m ² | 65,00 |
| | <i>Krunt nt. Putzgrund 610 (toonida krohviga samasse tooni)</i> | m ² | 65,00 |
| | <i>Struktuurkrohv nt. ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 tera suurus 2,0</i> | m ² | 65,00 |
| | | | |
| 23 | Sillutisriba | m ² | 70,00 |
| | <i>R/betoon</i> | m ³ | 7,00 |
| | <i>Tugevdatud kile</i> | m ² | 70,00 |
| | <i>EPS120 Perimeeter 100mm</i> | m ² | 70,00 |
| | <i>Tihendatud liiv</i> | m ³ | 7,00 |
| | <i>Killustik fr 4/16</i> | m ³ | 7,00 |
| | <i>Harjaslustööd</i> | kmpl | 1,00 |
| | | | |
| 3 | KANDEARINDID | | |
| 31 | Kandvad ja välisseinad | | |
| | <i>Välisseinad soojustatud EPS'iga (joonis VS-1)</i> | m ² | 770,00 |
| | <i>Liimsegu nt. Capatect Klebe-undArmierungsmasse 186M</i> | m ² | 770,00 |

| | | | |
|-----------|--|----------------|---------|
| | <i>EPS 60 Silver 200 mm</i> | m ² | 770,00 |
| | <i>Tüüblid nt. Capatect-Universaldübel 053</i> | tk | 6160,00 |
| | <i>Armeerimiskrohv 3 mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT</i> | m ² | 770,00 |
| | <i>Armeerimisvõrk nt. Capatect Gewebe 650, silm 4x4 mm</i> | m ² | 770,00 |
| | <i>Armeerimiskrohv 2 mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT</i> | m ² | 770,00 |
| | <i>Krunt nt. Putzgrund 610 (toonida krohviga samasse tooni)</i> | m ² | 770,00 |
| | <i>Struktuurkrohv nt. ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 tera suurus 2,0</i> | m ² | 770,00 |
| | | | |
| | <i>Välisseinad soojustatud kivivillaga (joonis VS-2)</i> | m ² | 390,00 |
| | <i>Liimsegu nt. Capatect Klebe-undArmierungsmasse 186M</i> | m ² | 390,00 |
| | <i>Jäik kivivillaplaat 200 mm nt. Rockwool Frontröck Max E</i> | m ² | 390,00 |
| | <i>Tüüblid nt. Capatect-Universaldübel 053</i> | tk | 3120,00 |
| | <i>Armeerimiskrohv 3 mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT</i> | m ² | 390,00 |
| | <i>Armeerimisvõrk nt. Capatect Gewebe 650, silm 4x4 mm</i> | m ² | 390,00 |
| | <i>Armeerimiskrohv 2 mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT</i> | m ² | 390,00 |
| | <i>Krunt nt. Putzgrund 610 (toonida krohviga samasse tooni)</i> | m ² | 390,00 |
| | <i>Struktuurkrohv nt. ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 tera suurus 2,0</i> | m ² | 390,00 |
| | | | |
| | <i>Välisseinad soojustatud kivivillaga (joonis VS-3)</i> | m ² | 210,00 |
| | <i>Liimsegu nt. Capatect Klebe-undArmierungsmasse 186M</i> | m ² | 210,00 |
| | <i>Jäik soojustusplaat 100 mm nt. Rockwool Frontröck Max E</i> | m ² | 210,00 |
| | <i>Tüüblid 115x60x8 nt. Capatect-Universaldübel 053</i> | tk | 1680,00 |
| | <i>Armeerimiskrohv 3 mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT</i> | m ² | 210,00 |
| | <i>Armeerimisvõrk nt. Capatect Gewebe 650, silm 4x4 mm</i> | m ² | 210,00 |
| | <i>Armeerimiskrohv 2 mm nt. Klebe-und Armierungsmasse 133 LEICHT</i> | m ² | 210,00 |
| | <i>Krunt nt. Putzgrund 610 (toonida krohviga samasse tooni)</i> | m ² | 210,00 |
| | <i>Struktuurkrohv nt. ThermoSan-Fassadenputz NQG K20 tera suurus 2,0</i> | m ² | 210,00 |
| | | | |
| | ... | | |
| 4 | FASSADIELEMENID JA KATUSED | | |
| 41 | Aknad | | |
| | <i>Akende soojustusapinda tõstmise ja palede korrastamine</i> | kmpl | 99,00 |
| | <i>Uued keldriaknad (A-1), vanade utiliseerimine</i> | tk | 6,00 |
| | <i>Uued aknad (A-2), ja vanade utiliseerimine</i> | tk | 20,00 |
| | <i>Uued aknad (A-3), ja vanade utiliseerimine</i> | tk | 25,00 |
| | <i>Uued aknad (A-4), ja vanade utiliseerimine</i> | tk | 20,00 |
| | <i>Uued aknad (A-5), ja vanade utiliseerimine</i> | tk | 8,00 |
| | <i>Uued aknad (A-6), ja vanade utiliseerimine</i> | tk | 20,00 |
| | | | |
| 42 | Välisüksed | | |
| | <i>Avatäidete ümbriste korrastamine.</i> | kmpl | 23,00 |
| | <i>Uued välisüksed (VU-1), ja vanade utiliseerimine</i> | tk | 2,00 |
| | <i>Uued lodzauksed (LU-1), ja vanade utiliseerimine</i> | tk | 20,00 |
| | | | |
| | <i>Uued tuletõkkeüksed (TU-1), vanade utiliseerimine</i> | tk | 1,00 |
| | | | |
| 43 | Katuseluuk | | |
| | <i>Katuseluugid KU-1</i> | kmpl | 2,00 |
| | <i>Katuseluugi ümbruse ladumine Fibo 3 150mm plokiga</i> | jm | 6,80 |
| | <i>Puitpruss 50x50 s. 400</i> | jm | 58,00 |
| | <i>Min.vill 50 mm</i> | m ² | 23,12 |
| | <i>Niiskuskindel vineer 18mm</i> | m ² | 23,12 |

| | | | |
|-----------|--|----------------|--------|
| | <i>Katuseluugi viimistlus trepikoja poolt</i> | kmpl | 2,00 |
| | <i>Redeli pikendus</i> | kmpl | 2,00 |
| | | | |
| 44 | Lodža | | |
| | <i>Lodžade korrastamine ja vajaminevad parandustööd</i> | kmpl | 20,00 |
| | <i>Rõdu põrandate korrastamine</i> | m ² | 48,00 |
| | | | |
| | <i>Rõdu lagede korrastamine</i> | m ² | 48,00 |
| | | | |
| | | | |
| 46 | Katusearindid | | |
| | <i>Eeltööd</i> | m ² | 405,00 |
| | | | |
| | <i>Katuse soojustamine (KL-1)</i> | | |
| | <i>EPS 100 SILVER 2x150 mm</i> | m ² | 405,00 |
| | <i>OL-TOP 50, 60 kPa tuulutussoontega plaat</i> | m ² | 405,00 |
| | <i>Tsementkidplaat 10 mm</i> | m ² | 405,00 |
| | <i>Kahekihiline SBS katusekate 4,0+5,0 kg/m²</i> | m ² | 405,00 |
| | <i>Tuulutussoontega villaplaat 50 mm</i> | jm | 35,00 |
| | | | |
| | <i>Katuse lisatööd</i> | | |
| | <i>Alarõhutuulutite nt Alipai paigaldamine</i> | tk | 11,00 |
| | <i>Äravoolehtrid nt Maleko Universal, sõelaga art.26</i> | tk | 2,00 |
| | <i>Katuse turvatrossi liin</i> | jm | 30,00 |
| | <i>Pollarite paigaldamine</i> | tk | 7,00 |
| | | | |
| 47 | Parapet | | |
| | <i>Parapet P-1</i> | jm | 95,00 |
| | <i>Üks rida nt Bauroc Universal 200 mm, ülemine äär lõigatud kaldega</i> | jm | 95,00 |
| | <i>Puitkarkass 50x50 mm, s=600 mm</i> | jm | 180,50 |
| | <i>OSB 12 mm</i> | m ² | 209,00 |
| | | | |
| 48 | Plekitööd | kmpl | 1,00 |
| | <i>Sokkiplekk</i> | jm | 95,00 |
| | <i>Akende plekid</i> | jm | 135,00 |
| | <i>Lodžade plekid</i> | jm | 45,00 |
| | <i>Parapetiplekk veeninadega t=0,6mm, Pural kattega</i> | m ² | 38,00 |